

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกม.ล่ายบางกอก
2. หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,319,000.-บาท
4. ลักษณะงาน
ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 8.93 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงาน เทศบาลกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 1,320,205.00.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
 - 6.2 งานสถาปัตยกรรม
 - 6.3 งานระบบไฟฟ้า
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายสลิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นางสาวรุสนี ไช้สะอิ สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โท ๐๗๓-๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๘๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับดำเนินการประมาณราคาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่ที่ ๘ และโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จำนวน ๒ โครงการ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน ๓ โครงการและที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ขอกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓ (เอกสารหมายเลข ๓))

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (เอกสารหมายเลข ๕)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๔.๑ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่ที่ ๘ มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๓,๒๒๕.๗๗ บาท (-สองล้านสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-) (เอกสารหมายเลข ๒.๑) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๕๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๗๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด (เอกสารหมายเลข ๖.๑)

/๔.๒ โครงการ...

๔.๒ โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๒๐๕.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองร้อยห้าบาทถ้วน-) (เอกสารหมายเลข ๒.๒) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๕๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๗๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด (เอกสารหมายเลข ๖.๒)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชิตีฟ เจ๊ะมาะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สะอี่)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ข้อเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ ด้วยมติ

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุซะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

☒) อนุมัติ

()) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุซะมิ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น.

ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๘๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับดำเนินการประมาณราคาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่
ที่ ๘ และโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำกลายบางกอก จำนวน ๒ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นาย ส. ส. ส.	นายก อบจ. ยะลา		ประธานกรรมการ
๑๒	นาย น. น. น.	นายก อบจ. ยะลา		กรรมการ
๑๓	นาย น. น. น.	นายก อบจ. ยะลา		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

.....

.....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๘๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับดำเนินการประมาณราคาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่ที่ ๘ และโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จำนวน ๒ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒

๓. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่ที่ ๘ มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๓,๒๒๕.๗๗ บาท (-สองล้านสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๕๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๗๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๒๐๕.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองร้อยห้าบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๕๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๗๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

/๑.๓ โครงการ...

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวรุสนี ไช้สะอึ)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสสิกร ยี่เส้น)
ประธานกรรมการฯ

สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน.....หน้า

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	965,920.03	1.3017	1,257,338.10	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	498,842.42			
2	งานสถาปัตยกรรม	434,115.61			
3	งานระบบไฟฟ้า	32,962.00			
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,257,338.10	
	แรงจูงใจการทำงานตามมติ ครม.			62,866.90	
	เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....%	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,320,205.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,320,205.00	
	หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองร้อยห้าบาทถ้วน				

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่832..... / 2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน225..... วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ กรรมการ
(น.ส. รุสนี ไช้สะอึ) สถาปนิกปฏิบัติการ.

ลงชื่อ กรรมการ
(นาย ชีตัพ เจ๊ะมะเฆ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสิทธิกร ยี่เส้น) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเตรียมการก่อสร้าง								
	งานปักผังอาคาร	95.00	ตร.ม.	5.00	475.00	5.00	475.00	950.00	
	งานดินถม(ลูกรัง)พร้อมบดทับ	200.00	ลบ.ม.	247.00	49,400.00	99.00	19,800.00	69,200.00	
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง							70,150.00	
1.2	งานฐานราก								
	ดินขุด + ถมดิน	52.00	ลบ.ม.			239.00	12,428.00	12,428.00	
	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	560.75	2,803.75	91.00	455.00	3,258.75	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.00	ลบ.ม.			485.00	4,365.00	4,365.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3,078.00	กก.	3.02	9,295.56			9,295.56	
	- ทรายหยาบ	5.13	ลบ.ม.	560.75	2,876.65			2,876.65	
	- หินเบอร์ 1-2	9.81	ลบ.ม.	542.06	5,317.61			5,317.61	
	แบบหล่อ (คัด 40 %)	7.80	ตร.ม.	400.00	3,120.00			3,120.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	19.50	ตร.ม.			133.00	2,593.50	2,593.50	
	ตะปู	3.74	กก.	36.45	136.32			136.32	
	DB 12 mm	318.35	กก.	20.42	6,500.68	3.30	1,050.55	7,551.24	
	DB 16 mm	184.71	กก.	20.42	3,771.70	3.30	609.53	4,381.23	
	ลวดผูกเหล็ก	5.82	กก.	39.25	228.59			228.59	
	รวมงานฐานราก							55,552.44	
1.3	งานต่อมือ								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.00	ลบ.ม.			485.00	485.00	485.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายหมู่บ้านกก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าชั้นที่ 1							56,654.14	
1.5	พื้นชั้นที่ 1								
	ทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	560.75	3,925.25	99.00	693.00	4,618.25	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	11.93	ลบ.ม.			485.00	5,787.99	5,787.99	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4,081.43	กก.	3.02	12,325.91			12,325.91	
	- ทรายหยาบ	6.80	ลบ.ม.	560.75	3,814.43			3,814.43	
	- หินเบอร์ 1-2	13.01	ลบ.ม.	542.06	7,051.15			7,051.15	
	WIRE MESH RB 4 มม. @ 0.25 ม.	92.00	ตร.ม.	22.43	2,063.56	5.00	460.00	2,523.56	
	รวมพื้นชั้นที่ 1							36,121.30	
1.6	เสาชั้นที่ 1								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.00	ลบ.ม.			485.00	970.00	970.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	684.00	กก.	3.02	2,065.68			2,065.68	
	- ทรายหยาบ	1.14	ลบ.ม.	560.75	639.26			639.26	
	- หินเบอร์ 1-2	2.18	ลบ.ม.	542.06	1,181.69			1,181.69	
	แบบหล่อ (คิด 40 %)	13.10	ตร.ม.	400.00	5,241.60			5,241.60	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	32.76	ตร.ม.			133.00	4,357.08	4,357.08	
	ตะปู	8.19	กก.	36.45	298.53			298.53	
	RB 6 มม	52.61	กก.	22.80	1,199.57	4.10	215.71	1,415.28	
	DB 16 มม	423.14	กก.	20.42	8,640.61	3.30	1,396.38	10,036.99	
	สวดผูกเหล็ก	6.58	กก.	39.25	258.25			258.25	
	รวมเสาชั้นที่ 1							26,464.35	
1.5	พื้นชั้นที่ 2								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.00	ลบ.ม.			485.00	2,425.00	2,425.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,710.00	กก.	3.02	5,164.20			5,164.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายหมู่บ้านกอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	- ทรายหยาบ	2.85	ลบ.ม.	560.75	1,598.14			1,598.14	
	- หินเบอร์ 1-2	5.45	ลบ.ม.	542.06	2,954.23			2,954.23	
	WIRE MESH RB 4 มม. @ 0.25 ม.	72.00	ตร.ม.	22.43	1,614.96	5.00	360.00	1,974.96	
	พื้นสำเร็จรูป	72.00	ตร.ม.	200.00	14,400.00	25.00	1,800.00	16,200.00	
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 1								30,316.52
	คานาชั้นที่ 2								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.			485.00	3,880.00	3,880.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2,736.00	กก.	3.02	8,262.72			8,262.72	
	- ทรายหยาบ	4.56	ลบ.ม.	560.75	2,557.02			2,557.02	
	- หินเบอร์ 1-2	8.72	ลบ.ม.	542.06	4,726.76			4,726.76	
	แบบหล่อ (คัด 40 %)	30.84	ตร.ม.	400.00	12,334.40			12,334.40	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	77.09	ตร.ม.			133.00	10,252.97	10,252.97	
	ตะปู	19.27	กก.	36.45	702.48			702.48	
	RB 6 มม	141.74	กก.	22.80	3,231.71	4.10	581.14	3,812.85	
	DB 12 มม	437.26	กก.	20.42	8,928.81	3.30	1,442.95	10,371.76	
	DB 20 มม	168.00	กก.	20.37	3,422.15	3.30	554.40	3,976.55	
	DB 25 มม	365.25	กก.	20.37	7,440.06	3.30	1,205.31	8,645.37	
	ลาดผูกเหล็ก	15.38	กก.	39.25	603.76			603.76	
	รวมคานาชั้นที่ 2								70,126.64
	เสาชั้นที่ 2								
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม.			485.00	1,455.00	1,455.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,026.00	กก.	3.02	3,098.52			3,098.52	
	- ทรายหยาบ	1.71	ลบ.ม.	560.75	958.88			958.88	
	- หินเบอร์ 1-2	3.27	ลบ.ม.	542.06	1,772.54			1,772.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	แบบหล่อ (คิด 40 %)	8.64	ตร.ม.	400.00	3,456.00			3,456.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	21.60	ตร.ม.			133.00	2,872.80	2,872.80	
	ตะปู	5.40	กก.	36.45	196.83			196.83	
	RB 6 มม	34.59	กก.	22.80	788.76	4.10	141.84	930.59	
	DB 16 มม	241.80	กก.	20.42	4,937.49	3.30	797.93	5,735.42	
	ลวดผูกเหล็ก	3.82	กก.	39.25	150.03			150.03	
	รวมลำดับที่ 2							20,626.62	
1.9	คานรับหลังคา								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.00	ลบ.ม.			485.00	1,940.00	1,940.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,368.00	กก.	3.02	4,131.36			4,131.36	
	- ทราโยหยาบ	2.28	ลบ.ม.	560.75	1,278.51			1,278.51	
	- หินเบอร์ 1-2	4.36	ลบ.ม.	542.06	2,363.38			2,363.38	
	แบบหล่อ (คิด 40 %)	16.44	ตร.ม.	400.00	6,576.00			6,576.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	41.10	ตร.ม.			133.00	5,466.30	5,466.30	
	ตะปู	10.28	กก.	36.45	374.52			374.52	
	RB 6 มม	81.71	กก.	22.80	1,863.03	4.10	335.02	2,198.04	
	DB 16 มม	649.27	กก.	20.42	13,258.08	3.30	2,142.59	15,400.67	
	ลวดผูกเหล็ก	10.11	กก.	39.25	396.80			396.80	
	รวมคานรับหลังคา							40,125.58	
2.0	เสาตั้ง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.00	ลบ.ม.			485.00	485.00	485.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	342.00	กก.	3.02	1,032.84			1,032.84	
	- ทราโยหยาบ	0.57	ลบ.ม.	560.75	319.63			319.63	

แบบแสดงรายการภาษี และระบายนภาษี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามลุ่มบางกอก

สหภาพทกก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ແມ່ເລືອກ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสระเตืองนอก

เมธวาท 1 เดือน กุณาพันธ์ พ.ศ. 2564

[illegible]