

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๔.๒ ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๖๘๕.๒๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑	สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๖)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๒	สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๕ก)	จำนวน	๒	หน้า
๖.๓	สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๕ข)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๔	สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๔)	จำนวน	๒๗	หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสลิกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางสาวรุสนี ไช้ละอี่	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓	นายฮัฟฟาน ลือเมะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ไทร ๐๗๓-๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาลานซ์ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับดำเนินการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาลานซ์ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาลานซ์ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตำบล สะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาและที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ขอบกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓ (เอกสารหมายเลข ๓))

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (เอกสารหมายเลข ๕)

/๔. ข้อพิจารณา ...

๔. ขอฟิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๑,๓๐๐,๖๘๕.๒๕ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหกร้อยแปดสิบบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์-) (เอกสารหมายเลข ๒)
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๖๐ วัน (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวด
งานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๖)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี โช๊ะสะอ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมรอสดี อุซะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

✓) อนุมัติ.....

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมรอสดี อุซะมิ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองตะเตงนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลตะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ที่ทั่วไป และ...		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,096,320.15	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	142,427.70	
	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 คำตอบแทนพิเศษ	61,937.39	
	เพื่อมุ่งใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,300,685.25	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	1,300,685.25	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านสามแสนหกร้อยแปดสิบห้าบาท ห้าสิบลบาทสตางค์)		

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไร่ตะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองสะเตงนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
แบบเลข 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายละเอียด			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24	เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	28,230	1.3056	36,857	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005	6,880	1.3056	8,983	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,740	1.3056	6,189	
	1.4 ป้ายขอกระด้น้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	6,640	1.3056	8,669	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	46,209	1.3056	60,330	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	103,600	1.3056	135,260	
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	7,173	1.3056	9,365	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	52,788	1.3056	68,920	
	1.9 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	15,295	1.3056	19,969	
	1.10ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด10ลบ.ม/ชม.แบบเลขที่1211010	131,984	1.3056	172,318	
	1.11 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	59,613	1.3056	77,831	
	1.12หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	38,559	1.3056	50,343	
	1.13ระบบท่อส่งน้ำดิบ	57,695	1.3056	75,327	
	1.14ระบบท่อจำหน่ายประปา	280,300	1.3056	365,960	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองสะเตงนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
แบบเลข 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายละเอียด			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนและค่าแรงจากรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	รวมเป็นเงิน	839,706		1,096,320	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,096,320	
	(ตัวอักษร) (เงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทสิบห้าสตางค์)				

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไซ้สะอี)

สถาปนิกปฏิบัติกร

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลข 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทัวไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด	45,050	1.07	48,203.50	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด	53,800	1.07	57,566.00	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,660	1.07	19,966.20	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,800	1.07	9,416.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	1.07	4,066.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	1.07	3,210.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			142,427.70	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			142,427.70	
	(ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน)			

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวรุสปี ใจะฮิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ 412003
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	6 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.32 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	29 ตร.ม.		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.2 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ตะปู	6 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	4 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	0.00	0.00	}	0.00	0.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	68 แผ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 คู่	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	88 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8. งานสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	36.00	2,484.00	4,899.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	58.00	870.00	35.00	525.00	1,395.00	
	รวมยอดยกไป			3,285.00		3,009.00	6,294.00	

ประเภทงาน	โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ 412003
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			3,285.00		3,009.00	6,294.00	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ฝักกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	21 ตร.ม.	380.00	7,980.00	90.00	1,890.00	9,870.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	940.00	1,880.00			1,880.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	40.00	40.00			40.00	
9.4	สายยูพร้อมกฏแฉ	1 ชุด	285.00	285.00			285.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	35.00	105.00		1,340.00	1,445.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	200.00	1,440.00			1,440.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	600.00	3,600.00			3,600.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมหีบปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.00	792.00	45.00	324.00	1,116.00	
9.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	115.00	115.00	90.00	90.00	205.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอ.ร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			20,952.00		7,283.00	28,235.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						28,230.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร บีเส็น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สะอึ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธีรพัฒน์ ลือเมฆะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน

บัญชีการประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 921001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	150.00	45.00	45.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซ)	0.6 ลบ.ม.	2,630.00	1,578.00	440.00	264.00	1,842.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ฟุต	1,190.00	1,190.00			1,190.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,290.00	645.00			645.00	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	20.00	120.00		500.00	620.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2 ชุด	120.00	240.00			240.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	40.00	80.00	40.00	80.00	160.00	
	รวมเงิน			3,853.00		889.00	4,742.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,740.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้สะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือณะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน บำบัดและระบายน้ำในตม.น้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 991002
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,520.00	2,520.00			2,520.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	170.00	170.00			170.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	210.00	210.00			210.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00			190.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	405.00	405.00		1,710.00	2,115.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	225.00	225.00			225.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
9	เกล็ดสนิม 5 ลิตร	1 ชุด	20.00	20.00			20.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	40.00	120.00	40.00	120.00	240.00	
	รวมเงิน			4,810.00		1,830.00	6,640.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,640.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
 กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
 ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไข่สีฮิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	ประตู่-รั้ว (25X28 ม.)		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		แบบเลขที่	921001
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	1.เสา/บานประตู่รั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	150.00	60.00	60.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	320.00	16.00	95.00	4.75	20.75	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	2,570.00	136.21	400.00	21.20	157.41	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	0.315 ลบ.ม.	2,630.00	828.45	500.00	157.50	985.95	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	25.00	1,190.25	4.00	190.44	1,380.69	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	40.00	28.00	-	-	28.00	
1.7	ท่อเหล็กอานสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	850.00	2,550.00			2,550.00	
1.8	ลวดพายาสีเหลี่ยมขนาด 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	บล็อกลูกเต๋าคานประตู่ dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและก๊วยแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	60.00	180.00	85.00	255.00	435.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	40.00	120.00	30.00	90.00	210.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	40.00	80.00	40.00	80.00	160.00	
1.14	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	1.43 ตร.ม.		0.00	135.00	193.05	193.05	
1.15	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	340.00	387.60		0.00	387.60	
1.16	ตะปู	0.2 กก.	40.00	8.00	-	-	8.00	
	รวมเงิน (1)			7,232.00		1,701.00	8,933.00	
	2. เสา/บานรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	150.00	30.00	30.00	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	315.00	7.88	95.00	2.38	10.25	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	2,575.00	77.25	400.00	12.00	89.25	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	0.14 ลบ.ม.	2,630.00	368.20	500.00	70.00	438.20	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	25.00	747.75	4.00	119.64	867.39	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	39.00	15.60	-	-	15.60	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	60.00	90.00	85.00	127.50	217.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	40.00	60.00	30.00	45.00	105.00	
2.9	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	0.71 ตร.ม.		0.00	140.00	99.40	99.40	
2.10	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	340.00	193.80		0.00	193.80	
2.11	ตะปู	0.1 กก.	40.00	4.00	-	-	4.00	
	รวมเงิน (2)			1,564.48		505.92	2,070.39	

ประเภทงาน	ประตูลูกเหล็ก (25X28 ม.)		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		แบบเลขที่	921001
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	สามเหลี่ยมคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,564.48	6,257.90	505.92	2,023.66	8,281.56	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			13,489.90		3,724.66	17,214.56	17,210.00
	3. รั้วเสาเข็ม 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	150.00	150.00	150.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	0.105 ลบ.ม.	2,630.00	276.15	500.00	52.50	328.65	
3.3	สวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	6.00	1,080.00	2.00	360.00	1,440.00	
3.4	เสาเข็ม คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	290.00	2,610.00	35.00	315.00	2,925.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	15.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	รวมเงิน (3)			5,181.15		877.00	6,058.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสาเข็ม คิดเป็นเงินต่อเมตร			241.49		41.50	282.99	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสาเข็ม คิดเป็นเงินรวม	103 ม.	241.49	24,873.47	41.50	4,274.50	29,147.97	29,140.00
	รวมเงิน 1+2+3			38,363.37		7,999.16	46,209.36	
	คิดเป็นเงินค่างาน						46,209.00	

หมายเหตุ

1. ประตูลูกเหล็กแก้ไข

ตั้งนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้ละอ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน สือมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 911005

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,777.00	8,331.00	1,500.00	4,500.00	12,831.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5 ท่อน	1,910.00	9,550.00	1,050.00	5,250.00	14,800.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 1/2"	1 ท่อน	310.00	310.00	180.00	180.00	490.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายนเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00	120.00	120.00	170.00	
5	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1 ตัว	385.00	385.00			385.00	
6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	220.00	440.00			440.00	
7	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,420.00	1,420.00			1,420.00	
8	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2 ตัว	20.00	40.00			40.00	
9	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1 ตัว	15.00	15.00			15.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00	
12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
13	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
14	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	435.00	870.00			870.00	
15	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	260.00	260.00			260.00	
16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 3/4"	1 ตัว	4.00	4.00			4.00	
17	หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10 ตัว	520.00	5,200.00			5,200.00	
18	หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14 ตัว	420.00	5,880.00			5,880.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	10 แผ่น	35.00	350.00			350.00	
20	ประเก็นยาง dia 3"	18 แผ่น	35.00	630.00			630.00	
21	ก๊อบน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	320.00	320.00			320.00	
22	น็อตยึดหน้างาน	144 ตัว	35.00	5,040.00			5,040.00	
23	ทำเกลียว	15 จุด	15.00	225.00			225.00	
24	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,520.00	8,520.00			8,520.00	
25	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	21,260.00	21,260.00			21,260.00	
26	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				7,100.00	7,100.00	
รวมเงิน				86,450.00		17,150.00	103,600.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							103,600.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสณี ใจดี)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ 911007		
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	0.17 ท่อน	1,190.00	202.30			202.30	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	1,905.00	323.85			323.85	
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 3"	1.00 ตัว	220.00	220.00			220.00	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 2"	2.00 ตัว	85.00	170.00			170.00	
5	ฉาบปูนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	35.00	105.00			105.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	95.00	190.00			190.00	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00 ตัว	360.00	360.00			360.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลวด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	380.00	380.00			380.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	640.00	640.00			640.00	
10	ประตูล้ำทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	1,048.00	1,048.00			1,048.00	
11	นอตยึดหน้างาน	4.00 ตัว	30.00	120.00			120.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00 แผ่น	30.00	30.00			30.00	
13	เพปพันเกลียว	1.00 ม้วน	15.00	15.00			15.00	
14	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				770.00	770.00	
15	ทำเกลียว	9.00 จุด	-	-	15.00	135.00	135.00	
16	คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (STRENGTH 210 กก./ตร	0.32 ลบ.ม.	2,685.00	859.20	440.00	140.80	1,000.00	
17	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00 กก.	20.00	220.00	4.00	44.00	264.00	
18	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00 ม.	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมเงิน			6,083.35		1,089.80	7,173.15	
	คิดเป็นเงินค่างาน						7,173.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไข่สี)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลีอณะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 911006

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,888.00	1,888.00			1,888.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,905.00	1,905.00			1,905.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	310.00	620.00			620.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00			50.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	25.00	100.00			100.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	1,480.00	2,960.00			2,960.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,550.00	1,550.00			1,550.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00			2,880.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" สด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 สด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	580.00	1,160.00			1,160.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	55.00	110.00		5,500.00	5,610.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	11.00	121.00			121.00	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	10.00	40.00			40.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,840.00	13,680.00			13,680.00	
20	เขี้ยวส่วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	270.00	540.00			540.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	10.00	40.00			40.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	รวมยอดยกไป			44,198.00		5,500.00	49,698.00	

ประเภทงาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ 911006	
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			44,198.00		5,500.00	49,698.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	30.00	450.00			450.00	
27	น็อตยึดหน้างาน dia.	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	
28	พานเกลียว	40 จุด	-	-	15.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน			46,688.00		6,100.00	52,788.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						52,788.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 23 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้สะถิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายฉัพพาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน	การประสานระบบไฟฟ้า		แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา				
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564				

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวน							
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	30.00	3,000.00			3,000.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5 ชุด	355.00	1,775.00	200.00	1,000.00	2,775.00	
5	สวิทช์กลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	455.00	910.00	3,550.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์กลอย)	40 ม.	20.00	800.00	10.00	400.00	1,200.00	
	รวมเงิน			12,275.00		3,020.00	15,295.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						15,295.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายศศิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ โชติยะ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)		แบบเลขที่	1211010
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา				
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/กมคื่น	16 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	123 ตร.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตที่ไป 80% หรือไม้ดีกว่า	86 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ตะปู	22 กก.	0	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1:3:5	1.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ม.)	5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1:1.5:3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ม.)	4 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	น้ำยากันซึม	15 ลิตร	0.00	0.00	-	-	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	4,488.00	1,346.40	4,320.00	1,296.00	2,642.40	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	2,780.00	2,780.00	1,500.00	1,500.00	4,280.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,905.00	1,905.00	1,050.00	1,050.00	2,955.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	310.00	62.00			62.00	
5.5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	3 ท่อน	70.00	210.00			210.00	
5.6	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,420.00	2,840.00			2,840.00	
5.7	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	700.00	1,400.00			1,400.00	
5.8	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,300.00	13,300.00			13,300.00	
5.9	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 3"	1 ตัว	2,415.00	2,415.00			2,415.00	
5.10	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2 ตัว	8,520.00	17,040.00			17,040.00	
5.11	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6 ตัว	360.00	2,160.00			2,160.00	
5.12	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	700.00	700.00			700.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	
	รวมยอดยกไป			46,348.40		3,846.00	50,194.40	

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ป.ร.4

ประเภทงาน

ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 1211010

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดออกมา			46,348.40		3,846.00	50,194.40	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,450.00	1,450.00			1,450.00	
5.15	ข้ออเหล็กขาปลั่งกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	385.00	1,540.00			1,540.00	
5.16	ข้ออเหล็กขาปลั่งกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	220.00	1,540.00			1,540.00	
5.17	ข้อต่อตรงเหล็กขาปลั่งกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	40.00	720.00			720.00	
5.18	ข้อต่อเปลี่ยนนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00			180.00	
5.19	ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00			180.00	
5.20	ข้อต่อตรงเหล็กขาปลั่งกะสี dia 1/2"	1 ตัว	20.00	20.00			20.00	
5.21	สามทางเหล็กขาปลั่งกะสี dia 1/2"	1 ตัว	5.00	15.00			15.00	
5.22	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,500.00	11,500.00			11,500.00	
5.23	ประเก็นยาง dia 3"	2 แผ่น	30.00	60.00			60.00	
5.24	ประเก็นยาง dia 4"	8 แผ่น	40.00	320.00			320.00	
5.25	ประเก็นยาง dia 6"	2 แผ่น	50.00	100.00			100.00	
5.26	นอตยึดหน้างาน dia. 3/4 x 3"	16 ตัว	35.00	560.00			560.00	
5.27	นอตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
5.28	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				5,900.00	5,900.00	
	6. งานขี้น้ำ							
6.1	ขี้น้ำเรียบธรรมดา	25 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานอื่น ๆ							
7.1	บันไดข้อเหล็กขาปลั่งกะสี	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	0.00	0.00	-	-	0.00	
7.3	กวาดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1 ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
7.4	ทรายกรองเร็ว	2.2 ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	400.00	880.00	4,510.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25 ตร.ม.	35.00	875.00	36.00	900.00	1,775.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	10 ตร.ม.	58.00	580.00	35.00	350.00	930.00	
8.3	ทาสีเอนด์เบด	29 ตร.ม.	120.00	3,480.00	40.00	1,160.00	4,640.00	
	9. แอร์เรเตอร์							
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ท่อน	2,840.00	5,680.00			5,680.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 ม. x 6 ม.	5 เส้น	370.00	1,850.00			1,850.00	
	รวมยอดยกไป			84,438.40		13,436.00	97,874.40	

ประเภทงาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเดานอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 1211010

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมขอชดเชยมา			84,438.40		13,436.00	97,874.40	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,280.00	15,840.00			15,840.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม.	5 เส้น	720.00	3,600.00			3,600.00	
9.5	อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6 ม.	5 เส้น	1,590.00	7,950.00			7,950.00	
9.6	หมุดรีเทท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล่อง	320.00	320.00			320.00	
9.7	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				6,400.00	6,400.00	
	10. เสวเข็ม							
10.1	เสวเข็ม คสล.หรือ คกร. ยาว 6.00 ม.							
	หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			112,148.40		19,836.00	131,984.40	
	คิดเป็นเงินค่างาน						131,984.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไซ้สะอี่)

สถาปนิกปฏิบัติ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 2111100

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	252.5 ตร.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	70 ต้น	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.4	ตะปู	45 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.	6 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม.	29 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	4,490.00	898.00	276.00	55.20	953.20	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน	2,775.00	555.00	195.00	39.00	594.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,910.00	1,910.00	150.00	150.00	2,060.00	
5.4	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,699.00	1,699.00			1,699.00	
5.5	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,420.00	2,840.00			2,840.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,400.00	4,200.00			4,200.00	
5.7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	530.00	1,060.00			1,060.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12 ตัว	360.00	4,320.00			4,320.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2 ตัว	420.00	840.00		3,400.00	4,240.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
5.11	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	30.00	360.00			360.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	40.00	40.00			40.00	
5.14	น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56 ตัว	30.00	1,680.00			1,680.00	

ประเภทงาน ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 2111100

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	6. งานตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	36.00	2,052.00	4,047.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	58.00	290.00	35.00	175.00	465.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบล	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดคอนกรีตเสริมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	210.00	525.00			525.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	75.00	150.00		1,300.00	1,450.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	275.00	825.00			825.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	345.00	345.00			345.00	
8.7	สายยูพร้อมกวดแฉง	1 ชุด	285.00	285.00			285.00	
	9. เสวเข็ม							
9.1	เสวเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.							
	หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10. งานที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติม							
10.1	ล้างทำความสะอาดถังน้ำใส	1 บ่อ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงิน			43,642.00		15,971.20	59,613.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						59,613.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ใ้สะอ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

หอดังสูงขนาด 30 ม.3 (ดอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 3111030

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.		-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	486 ตร.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.4	ตะปู	61 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	21 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม.)	9.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.4	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.9	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.10	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"x 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.18	เทพื้นเกลียว	24 ม้วน	0.00	0.00			0.00	

ประเภทงาน หลังขนาด 30 ม.3 (ดอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 3111030

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	0.00	0.00			0.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	0.00	0.00			0.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา, คาน	214 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานพาสี							
7.1	พาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	35.00	7,490.00	36.00	7,704.00	15,194.00	
7.2	พาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	980.00	980.00	
7.3	พาสีเมทัลเบล	64 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหลังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,400.00	5,400.00	1,510.00	1,510.00	6,910.00	
8.3	สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
8.5	ตะแกรงนั่งลาดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00		1,600.00	2,090.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	655.00	655.00			655.00	
	9. เสวเข็ม							
9.1	เสวเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.2	ทดสอบดินวิธี Boring Test (DPT)	1 จุด	-	-	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			24,965.00		13,594.00	38,559.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						38,559.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาววสุนี โชติสธ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	10 ท่อน	2,020.00	20,200.00	1,050.00	10,500.00	30,700.00	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	ท่อน	-	-	-	-	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	430.00	860.00	-	-	860.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	ตัว	-	-	-	-	-	
	2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ							
2.1	ท่อ API หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2"	10 ท่อน	830.00	8,300.00	570.00	5,700.00	14,000.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	ตัว	-	-	-	-	0.00	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	ชุด	-	-	-	-	0.00	
	3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ							
3.1	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	ชุด	-	-	-	-	-	
3.2	ลูกกรงและราวลูกกรงขานหัก พร้อมติดตั้ง	ช่วง	-	-	-	-	-	
	4. อุปกรณ์อื่น ๆ							
4.1	สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55 ม.	75.00	4,125.00	-	-	4,125.00	
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7 ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	
	5. งานปรับปรุงบ่อบาดาล							
5.1	เป่าล้างบ่อบาดาล	1 บ่อ	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	
	รวมเงิน			33,835.00		16,270.00	57,695.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						57,695.00	

ตั้งนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สืออ)

สถาปนิกปฏิบัติ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ลงชื่อ) _____ กรรมการฯ
(นางสาวสนธิ์ ไข่ชะอิด)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายอัครพันธ์ สือมะ)

นางช่างโยธนา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible							
	ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	32,550.00	32,550.00	-	-	32,550.00	
	รวมเงิน (1)			32,550.00		0.00	32,550.00	
	คิดเป็นเงิน			32,550.00		0.00	32,550.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า							
	1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	คิดเป็นเงิน			9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			41,550.00		3,500.00	45,050.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไข่มะณี)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า							
	1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00			31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
	คิดเป็นเงิน			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า							
	1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			49,600.00		4,200.00	53,800.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไข่สีฮิ)

สถาปนิกปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,350.00	3,350.00			3,350.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,510.00	10,510.00			10,510.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,960.00	-	-	17,960.00	
	คิดเป็นเงิน			17,960.00	-	-	17,960.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
	รวมเงิน (5)		-	-		700.00	700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,960.00		700.00	18,660.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวสุณี ไข่มะณี)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัมพันธ์ ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เครื่องมือประจำการประจำ

แบบเลขที่ รายการ เฉพาะแห่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ตั้งขึ้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 24 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการฯ

(นางสาวรสณี ไช้สะอึ)

สหภาพนิคมปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายฮัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00			3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 23 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไข่ชะอ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายฮัฟฟาน ลือมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน						3,000.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 23 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวสุณี ใช้ะฮิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน