

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๔.๒ ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๒,๐๗๖.๓๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๖)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๕ก)	จำนวน	๒	หน้า
๖.๓ สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๕ข)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๔ สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๕)	จำนวน	๒๒	หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสสิกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวรุสนี ไช้สะอิ	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายอัฟฟาน ลือเมะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ไท ๐๗๓-๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับดำเนินการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาและที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ขอกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓ (เอกสารหมายเลข ๓))

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (เอกสารหมายเลข ๕)

/๔. ข้อพิจารณา ...

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๓๒๒,๐๗๖.๓๙ บาท (-สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์-) (เอกสารหมายเลข ๒)
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงาน
เป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๖)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยีเส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สะอาด)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อเสนอ เพื่อโปรดฯ

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
 เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลขที่ 1141020,2111100,3111045,412003,911001-911003,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ หักไป และ.....
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	194,282.42	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	112,457.00	
	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 คำตอบแทนพิเศษ	15,336.97	
	เพื่อบริการในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	322,076.39	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	322,076.39	
ตัวอักษร	(เงินสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบกบาทสามสิบเก้าสตางค์)		

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
 กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
 ภายใน วัน จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสสิกร ยี่เสน)

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุสนิ ไช้ละอ)

กรรมการฯ

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายฮัฟฟาน ลือมะ)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ປຣ.5(ກ)

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองสะเตงนอก				
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก				
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองสะเตงนอก				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
แบบเลข	1141020,2111100,3111045,412003,911001-911003,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ หัวไป และ...				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5(ก)

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลข 1141020,2111100,3111045,412003,911001-911003,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 00.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	รวมเป็นเงิน	148,807		194,282.4	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			194,282.4	
	(ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)			

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึ่งลงลายมือชื่อไว้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นางสาวสุสนิ ไข่มะณี)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองสะเตงนอก	
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองสะเตงนอก	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ จำนวน 2 ชุด	60,600	1.07	64,842	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด		1.07	-	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	21,900	1.07	23,433	
4	เครื่องมือประจำการประจำ	8,800	1.07	9,416	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	1.07	4,066	
6	สารส้ม	10,000	1.07	10,700	
7	สารส้ม		1.07	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			112,457	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			112,457	
	(ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

(นางสาวรุสนี ไช้ละอ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

สถาปนิกปฏิบัติการ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณการโดย	เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	6 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทราดย้ายบ, ทราดย้ายบรองพื้น	2.32 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	29 ตร.ม.		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.2 ตร.ม.	0.00	0.00			0.00	
2.3	ตะปู	6 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ม.)	4 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	0.00	0.00	}	0.00	0.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	68 แผ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 คู่	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	88 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐช่อง 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8. งานสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	38.00	2,484.00	4,899.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	58.00	870.00	35.00	525.00	1,395.00	
	รวมยอดค่าไป			3,285.00		3,009.00	6,294.00	

ประเภทงาน	โรงสูบน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	412003
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย		เมื่อวันที่	28 ธันวาคม พ.ศ 2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมสอดคล้องมา			3,285.00		3,009.00	6,294.00	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	น้ำกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ทรายไม้ @ 0.60 ม.	21 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	0.00	0.00	}	0.00	0.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 ชิ้น	0.00	0.00			0.00	
9.4	สายชูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 ชิ้น	0.00	0.00			0.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	0.00	0.00			0.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมนีเยกปูน							
	dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คกร. ยาว 6.00 ม.							
	หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			3,285.00		3,009.00	6,294.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,290.00	
	รวมเป็นเงินค่าจ้างก่อสร้างทั้งหมด (เป็นค่า)						6,290.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้อัตราราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไข่ชะอี)

สถาปนิกปฏิบัติ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน	ป้ายการประปา		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	921001
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2	คอนกรีต 1:2:4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	0.6 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	0.00	0.00	}	0.00	0.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	0.00	0.00			0.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	0.00	0.00			0.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			0.00		0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						0.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้อัตราราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้สะอี่)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	991002	
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	0.00	0.00	}	0.00	0.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	0.00	0.00			0.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	0.00	0.00			0.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	0.00	0.00			0.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	0.00	0.00			0.00	
7	เหล็กแกนตัน ฤ 25 มม.	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
8	ลวดสลิง ฤ 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00	}		210.00	
9	แก๊สอลูมิเนียม 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	พาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			225.00		0.00	225.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						225.00	
	รวมเงินที่ต้องจ่ายก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม						225.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุสนิ ไช้ละอ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ประเภทงาน	การประสาทรระบบไฟฟ้า			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง	
ฝ่ายประมาณราคา	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสไฟฟ้า ตร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน							
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	200 ม.	25.00	5,000.00			5,000.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
4	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	8 ชุด	350.00	2,800.00	200.00	1,600.00	4,400.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			15,100.00		3,410.00	18,510.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						18,510.00	
	รวมเงินคงเหลือก่อสร้างไฟฟ้าภายในอาคาร						18,510.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไร่ละอ)

สถาปนิกปฏิบัติกร

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

สะพานกั้นคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 911002

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	125 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.0	0.00	
2	เรียงหินยาแนว	5.6 ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.0	6,776.00	
	รวมเงิน			5,096.00		1,680.00	6,776.00	
	คิดเป็นเงิน						6,770.00	
	รวมเงินคงเหลือก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ						6,770.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี วีระะธิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 1141020

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคัน	50 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	9 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานไม้แบบ						0.00	
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	535 ตร.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	428 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70 ต้น	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.4	ตะปู	86 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต						0.00	
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	4.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม)	33 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม)	28 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	2.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก						0.00	
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	115 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	545 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	2,973 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	4,832 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	352 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	172 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	0.5 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	6 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	2 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.4 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.8	ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1.3 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.9	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2"	3 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.10	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	4 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.11	ท่อพลาสติก ฎ 1"	10 ม.	0.00	0.00			0.00	
5.12	อี-โบลท์ ชั้น 15 dia 6"	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.13	ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14 ตัว	0.00	0.00			0.00	
	รวมขอยกไป			0.00		0.00	0.00	

ประเภทงาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.3/ชม. (คอกเข้มน)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	1141020
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคามือวันที่	25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			0.00		0.00	0.00	
5.14	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 2"	14 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.15	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.16	ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 2"	14 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.17	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.18	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.19	สามทางจากเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.20	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.21	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	9 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.22	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.23	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.24	ข้อต่อ 90° แสตนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.25	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.26	ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4 นิ้ว	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.27	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	14 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.28	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	20 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.29	หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2"	8 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.30	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	3 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.31	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2"	14 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.32	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	3 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.33	สายยางอ่อน dia. 1 "	10 ม.	0.00	0.00			0.00	
5.34	รัดแยก dia 4"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.35	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	3 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.36	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.37	ท่อสั้นแอสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.38	ค็อกน้ำทองเหลือง 1 "	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.39	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงม	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.40	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.41	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงม	4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.42	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.43	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 6"	1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.44	ประเก็นยาง dia 6"	10 แผ่น	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.45	ประเก็นยาง dia 4"	19 แผ่น	0.00	0.00	-	-	0.00	
	รวมยอดยกไป			0.00		0.00	0.00	

ประเภทงาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่		1141020	
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			0.00		0.00	0.00	
5.46	น็อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3"	152 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.47	น็อตยึดหน้าจาน dia. 3/4 x 3"	80 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.48	น็อตยึดแม่ปั๊มไดนาโม dia 3/4 x 5"	32 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
	6. งานก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2	ก่ออิฐแบบสลับคั่นแผ่น (19 x 39 x 9 ซม.)	2.7 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานตบแต่งอาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	86 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3	ปูนทราย 1 : 4	2.4 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	310 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	20 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	177 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	4.5 ลบ.ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.35 ลบ.ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.3	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรางกรอง	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.4	ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม.	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	6 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.7	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.8	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.9	กลอนขนาด 6 นิ้ว	4 อัน	0.00	0.00			0.00	
9.10	กลอนขนาด 4 นิ้ว	12 อัน	0.00	0.00			0.00	
9.11	ขอสับเหล็กขุบยาว 6 นิ้ว	6 อัน	0.00	0.00			0.00	
9.12	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18 อัน	0.00	0.00			0.00	
9.13	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	0.00	0.00			0.00	
9.14	สายผูกพร้อมกุญแจ	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
9.15	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	0.00	0.00		0.00	0.00	
9.16	แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			0.00		0.00	0.00	

ประเภทงาน

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 1141020

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			0.00		0.00	0.00	
9.17	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
9.18	แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	1 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
9.19	แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม.	2 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
9.20	แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	3 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
9.21	อลูมิเนียมรีดท่อ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม.	28 อัน	0.00	0.00			0.00	
9.22	น็อต dia. 3/8"	56 ตัว	0.00	0.00			0.00	
9.23	น็อตสแตนเลสพร้อมพุก	5 ชุด	0.00	0.00			0.00	
9.24	ทรายกรองเร็ว	2.7 ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	400.00	1,080.00	5,535.00	
9.25	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.8 ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	400.00	720.00	3,690.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10. เสาค้ำ							
10.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			7,425.00		1,800.00	9,225.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						9,220.00	
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน						9,225.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุสนิ ไช้สะอ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายอัฟฟาน ลือมมะ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

ประเภทงาน

ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 2111100

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-			0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.		0.00		0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	252.5 ตร.ม.	-	-		0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.		0.00	-	-	0.00	
2.3	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70 ต้น		0.00	-	-	0.00	
2.4	ตะปู	45 กก.		0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.		0.00		0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.	6 ลบ.ม.		0.00		0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม.	29 ลบ.ม.		0.00		0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.		0.00		0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.		0.00		0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.		0.00		0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.		0.00		0.00	0.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.		0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน		0.00		0.00	0.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน		0.00		0.00	0.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน		0.00		0.00	0.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว		0.00			0.00	
5.5	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว		0.00			0.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว		0.00			0.00	
5.7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว		0.00			0.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12 ตัว		0.00			0.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2 ตัว		0.00			0.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด		0.00			0.00	
5.11	เทปพันเกลียว	10 ม้วน		0.00			0.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น		0.00			0.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น		0.00			0.00	
5.14	นอตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56 ตัว		0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			0.00		0.00	0.00	

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน

ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

2111100

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

25

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			0.00		0.00	0.00	
6.1	6. งานติดตั้ง ฉาปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.		0.00		0.00	0.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	36.00	2,052.00	4,047.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	58.00	290.00	36.00	180.00	470.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด		0.00			0.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด		0.00			0.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น		0.00			0.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น		0.00			0.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด		0.00			0.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด		0.00			0.00	
8.7	สายชูพร้อมกุญแจ	1 ชุด		0.00			0.00	
	9. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น		0.00		0.00	0.00	
	รวมเงิน			2,285.00		2,232.00	4,517.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,517.00	
	รวมเงินคงเหลือก่อสร้าง (เงินไม่จ่ายคืน)						4,517.00	

ตั้งนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สะอึ)

สถาปนิกปฏิบัติกร

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายฉัตรพาน ลือณะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	3111045
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	43 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.50 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	434 ตร.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	347 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	595 ต้น	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ตะปู	87 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม)	20 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม)	16 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	68 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	#### กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	765 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	630 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	#### กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	162 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	3 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	4 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" (ดินเปิด	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			0.00		0.00	0.00	

ประเภทงาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	3111045
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			0.00		0.00	0.00	
5.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงม	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.12	หน้างานเหล็กเหล็ว dia 6"	12 ตัว	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.13	หน้างานเหล็กเหล็ว dia 4"	12 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.14	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	14 อัน	0.00	0.00			0.00	
5.15	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.16	ประเก็นยาง dia 6"	9 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.17	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.18	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.19	น็อตยึดหน้างาน	194 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.20	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.21	น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	60 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.22	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	0.00	0.00			0.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	2 จุด	0.00	0.00			0.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	0.00	0.00			0.00	
5.25	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 จุด	0.00	0.00			0.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	295 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	295 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	70 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3	เสาต่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4	บันไดลูมಿನိယ 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดลูมินิย ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	0.00	0.00		0.00	0.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	4 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			3,900.00		0.00	3,900.00	

ประเภทงาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	3111045
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
8.7	รวมยอดยกมา			3,900.00		0.00	3,900.00	
	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 70 ม.	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
	2. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำ คอ. ☒ 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			3,900.00		0.00	3,900.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,900.00	
	รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าแรง						3,900.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไข่สีฮิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายฮัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลตะเกองอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	0	0	200	0	0	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 5"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	75 ท่อน	643	48,225	160	12,000	60,225	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	50 ท่อน	392	19,600	120	6,000	25,600	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	400 ท่อน	0	0	0	0	0	
7	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
8	นํ้ายาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	5 กระป๋อง	310	1,550	-	-	1,550	
9	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1 รายการ	12,000	12,000	-	0	12,000	
	รวมเงิน			81,375		18,000	99,375	
	คิดเป็นเงินค่างาน						99,370	
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง						99,370.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายสุสิทธิ์ ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวอรุณี ไช้สะอาด)

สถาปนิกปฏิวัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือณะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า							
	3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,200.00	30,400.00	-		30,400.00	
	รวมเงิน (1)			30,400.00		0.00	30,400.00	
	คิดเป็นเงิน			30,400.00		0.00	30,400.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง			1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า							
	3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			26,000.00		4,200.00	30,200.00	
	คิดเป็นเงิน			26,000.00		4,200.00	30,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			56,400.00		4,200.00	60,600.00	
	รวมเงินค่างานท่อส่งน้ำทั้งหมด						60,600.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
 กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
 ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ โช๊ะฮะอี)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	2 ถัง	3,300.00	6,600.00			6,600.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
4	เครื่องจวึกเศษคลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			21,200.00			21,200.00	
	คิดเป็นเงิน			21,200.00			21,200.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง			700.00	700.00	700.00	
	รวมเงิน (5)					700.00	700.00	
	คิดเป็นเงิน					500.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน			21,200.00		700.00	21,900.00	
	รวมเงินค่าอุปกรณ์ก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในการ						21,900.00	

ตั้งนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้สะถิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	เครื่องมือประจำการประจำปี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง	
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป (vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	230.00	230.00	-	-	230.00	
5	ไขควงกลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
8	ข้อต่อหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	110.00	110.00	-	-	110.00	
9	ดัลเบเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวดัลเบทกด้วยโลหะ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ไม่เป็นลบมีชนิดมีสปริงรัดกลับ							
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"	1 ตู้	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.							
11	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			8,800.00			8,800.00	
	คิดเป็นเงิน						8,800.00	
	รวมเงินที่ต้องจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงรวม						8,800.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุสนี ไข่สี)

สถาปนิกปฏิบัติ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ประเภทงาน

เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	
	รวมเงินคงเหลือหรือสำรองไม่ให้เกิดการ						3,800.00	

ตั้งนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไซยะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน	สารส้ม		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลเตนงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1,000 กก.	10.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมเงิน			10,000.00		0.00	10,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						10,000.00	
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน						10,000.00	

ตั้งนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้อัตราค่าที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้ละอ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายฮัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน

วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 911001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.			125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	313.09	9.39	91.00	2.73	12.12	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	2,626.17	131.31	436.00	21.80	153.11	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	20.47	40.94	3.30	6.60	47.54	
5	ก้ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	225.00	225.00	89.00	89.00	314.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	58.00	133.40	82.00	188.60	322.00	
	รวมเงิน			540.04		357.48	897.52	
	คิดเป็นเงินค่างาน						897.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (รวมค่าขนส่ง)						897.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 26 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี โช๊ะฮะอ์)

สถาปนิกปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน