

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๔.๒ ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๓๔,๕๗๗.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑	สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๖)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๒	สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๕ก)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๓	สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๕ข)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๔	สรุปผลการประมาณราคากลาง (ปร.๔)	จำนวน	๑๔	หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสสิกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางสาวรุสนี โชะสะอี่	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓	นายอัฟฟาน ลือมะมะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ไทร ๐๗๓-๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับดำเนินการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ขอบเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาและที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ขอบกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓ (เอกสารหมายเลข ๓))

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (เอกสารหมายเลข ๕)

/๔. ข้อพิจารณา ...

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๑๓๔,๕๗๗.๗๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์-) (เอกสารหมายเลข ๒)
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงาน
เป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๖)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี โชะสะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อเสนอ.....เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,ราย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	92,683.24	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	35,486.00	
	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 คำตอบแทนพิเศษ	6,408.46	
	เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	134,577.70	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	134,577.70	
ตัวอักษร			

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุสนี ไข่สะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายอัฟฟาน ลือมะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5(ก)

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 ประเภทงาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
 เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลข 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	1,450	1.3056	1,893	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005	-	1.3056	-	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,720	1.3056	6,162	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	-	1.3056	-	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	789	1.3056	1,030	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	21,250	1.3056	27,744	
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	3,960	1.3056	5,170	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	20	1.3056	26	
	1.9 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	-	1.3056	-	
	1.10ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด10ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1211010	6,560	1.3056	8,565	
	1.11 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	9,190	1.3056	11,998	
	1.12ท่อถึงสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	15,460	1.3056	20,185	
	1.13ระบบท่อส่งน้ำดิบ	7,590	1.3056	9,910	
	1.14ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	1.3056	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	รวมเป็นเงิน	70,989		92,683.24	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			92,683.24	
	(ตัวอักษร)	(เงินเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)			

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสสิกร ยี่เส้น)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางสาวรุสนี ไข่มะณี)
 สถาปนิกปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายอัฟฟาน สือมะมะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
 เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลข 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด	-	1.07	-	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด	-	1.07	-	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	17,450	1.07	18,672	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,915	1.07	9,539	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	1.07	4,066	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	1.07	3,210	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			35,487	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			35,486	
	(ตัวอักษร) (เงินสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)				

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สะอี่)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน	โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ 412003
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	6 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.32 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	29 ตร.ม.		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.2 ตร.ม.	0.00	0.00			0.00	
2.3	ตะปู	6 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	4 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	0.00	0.00	}		0.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	68 แผ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปริมุม	13 คู่	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	88 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐรูมอก 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8. งานสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	20 ตร.ม.	35.00	700.00	0.00	36.00	736.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดยกไป			700.00		36.00	736.00	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 412003

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			700.00		36.00	736.00	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ทรายไม้ @ 0.60 ม.	21 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	0.00	0.00	}	0.00	0.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 ชิ้น	0.00	0.00			0.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 ชิ้น	0.00	0.00			0.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	0.00	0.00			0.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมนึงยกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	1 ชุด	460.00	460.00	260.00	260.00	720.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอว. ยาว 6.00 ม.							
	หน้าตัด 180 ตร. ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			1,160.00		296.00	1,456.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,450.00	

หมายเหตุ

1. บานประตูต้องแก้ไข

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เสน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้ละอี่)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ป.ร.4

ประเภทงาน	ป้ายการประปา	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ 921001	
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	148.00	44.40	44.40	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.	0.6 ลบ.ม.	2,630.00	1,578.00	435.00	261.00	1,839.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,190.00	1,190.00			1,190.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,290.00	645.00			645.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	19.00	114.00		500.00	614.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	120.00	240.00			240.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	40.00	80.00	38.00	76.00	156.00	
	รวมเงิน			3,847.00		881.40	4,728.40	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,720.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไซ้สะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

ประตู-รั้ว (25X28 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 921001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสาบานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ม.)	0.315 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	0.00	0.00	}	0.00	0.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	0.00	0.00			0.00	
1.9	ไม้สลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	0.00	0.00			0.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	0.00	0.00			0.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	36.00	108.00	213.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	58.00	116.00	35.00	70.00	186.00	
1.14	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	1.43 ตร.ม.		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.15	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.16	ตะปู	0.2 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	รวมเงิน (1)			221.00		178.00	399.00	
	2. เสาปูนรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ม.)	0.14 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	0.71 ตร.ม.		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.11	ตะปู	0.1 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	รวมเงิน (2)			52.50		45.00	97.50	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	เสาเข็มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	52.50	210.00	45.00	180.00	390.00	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			431.00		358.00	789.00	
	3. ร้วเสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	0.105 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
	รวมเงิน (3)			0.00		0.00	0.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			0.00		0.00	0.00	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	103 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเงิน 1+2+3			431.00		358.00	789.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						789.00	

หมายเหตุ

1. ประตูรั้วต้องแก้ไข

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไข่สะอาด)

สถาปนิกปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 911005

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	5 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
6	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
7	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
8	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
9	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	0.00	0.00			0.00	
11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	0.00	0.00			0.00	
12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
13	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
14	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
15	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 3/4"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
17	หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10 ตัว	0.00	0.00			0.00	
18	หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14 ตัว	0.00	0.00			0.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	10 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
20	ประเก็นยาง dia 3"	18 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
21	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
22	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	0.00	0.00			0.00	
23	ทำเกลียว	15 จุด	0.00	0.00			0.00	
24	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
25	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	21,256.00	21,256.00			21,256.00	
26	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				0.00	0.00	
	รวมเงิน			21,256.00		0.00	21,256.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						21,250.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดอัตราค่าที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สะถิ)

สถาปนิกปฏิบัติ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 911007

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	0.17 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
3	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00 ตัว	0.00	0.00			0.00	
4	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5	น๊อปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	0.00	0.00			0.00	
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	0.00	0.00			0.00	
7	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00 ตัว	360.00	360.00			360.00	
8	หน้าจานเหล็กหล่อ dia 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	380.00	380.00			380.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	0.00	0.00			0.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	0.00	0.00			0.00	
11	น๊อตยึดหน้าจาน	4.00 ตัว	0.00	0.00			0.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
13	เทปพันเกลียว	1.00 ม้วน	0.00	0.00			0.00	
14	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				770.00	770.00	
15	ทำเกลียว	9.00 จุด	-	-	0.00	0.00	0.00	
16	คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ม.)	0.32 ลบ.ม.	2,685.00	859.20	436.00	139.52	998.72	
17	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00 กก.	19.00	209.00	4.00	44.00	253.00	
18	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00 ม.	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมเงิน			3,008.20		953.52	3,961.72	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,960.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สุขอิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 911006

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	2 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3/4"	1 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	0.00	0.00			0.00	
7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	0.00	0.00			0.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	0.00	0.00			0.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	0.00	0.00		0.00	0.00	
16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	0.00	0.00			0.00	
17	นิปเปิลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	0.00	0.00			0.00	
18	นิปเปิลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	0.00	0.00			0.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	0.00	0.00			0.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	0.00	0.00			0.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	0.00	0.00			0.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	0.00	0.00			0.00	
23	เกจวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	0.00	0.00			0.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	5.00	20.00			20.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	0.00	0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			20.00		0.00	20.00	

ประเภทงาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ 911006				
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			20.00		0.00	20.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
27	น๊อตยึดหน้าจาน dia.	68 ตัว	0.00	0.00			0.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			20.00		0.00	20.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						20.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไซ้สะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน

ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 1211010

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	16 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	123 ตร.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	86 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ตะปู	22 กก.	0	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม.)	4 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	น้ำยากันซึม	15 ลิตร	0.00	0.00	-	-	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายนเรียบ dia 1"	3 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
5.6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.7	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.8	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.9	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.10	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.11	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.12	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			0.00		0.00	0.00	

ประเภทงาน

ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 1211010

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			0.00		0.00	0.00	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจวน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.15	ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.16	ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.17	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.18	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.19	ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.20	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.21	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.22	ประตุน้ำเหล็กหล่อลินีปิกมีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.23	ประเก็นยาง dia 3"	2 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.24	ประเก็นยาง dia 4"	8 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.25	ประเก็นยาง dia 6"	2 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.26	น็อตยึดหน้าจวน dia. 3/4 x 3"	16 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.27	น็อตยึดหน้าจวน dia. 5/8 x 3"	72 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
5.28	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				0.00	0.00	
	6. งานฉนวน							
6.1	ฉนวนเรียบธรรมดา	25 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7. งานอื่น ๆ							
7.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	0.00	0.00	-	-	0.00	
7.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1 ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
7.4	ทรายกรองเร็ว	2.2 ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	400.00	880.00	4,510.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	10 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	29 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9. แอร์เรเตอร์							
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ท่อน	0.00	0.00			0.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 ม. x 6 ม.	5 เส้น	0.00	0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			5,280.00		1,280.00	6,560.00	

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (คอกเข้ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 1211010

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			5,280.00		1,280.00	6,560.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5 เส้น	0.00	0.00			0.00	
9.5	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	5 เส้น	0.00	0.00			0.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 ก้อน	0.00	0.00			0.00	
9.7	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				0.00	0.00	
	10. เสาค้ำ							
10.1	เสาค้ำ คสล. หรือ คอนกรีต ยาว 6.00 ม.							
	หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			5,280.00		1,280.00	6,560.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,560.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้ละอ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือแมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน	ถังน้ำไซขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ 2111100	
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-		0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	252.5 ตร.ม.	-		0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	70 ต้น	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.4	ตะปู	45 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	6 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม.)	29 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.5	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.8	หน้าจานเหล็กหล่อ dia 3"	12 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.9	หน้าจานเหล็กหล่อ dia 4"	2 ตัว	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.11	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	0.00	0.00			0.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.14	น็อตยึดหน้าจาน dia. ยาว 3"	56 ตัว	0.00	0.00			0.00	

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน

ท่อถึงสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 3111030

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	486 ตร.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.3	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	0.00	0.00	-	-	0.00	
2.4	ตะปู	61 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	21 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม.)	9.5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	0.00	0.00	-	-	0.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.4	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.9	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5.10	นอตยึดหน้างาน	160 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	0.00	0.00			0.00	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"x 3"	1 ตัว	0.00	0.00			0.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	นอตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	0.00	0.00			0.00	

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	10 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	ท่อน	-	-	-	-	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	0.00	0.00	-	-	0.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	ตัว	-	-	-	-	-	
	2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ							
2.1	ท่อ API หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2"	10 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	ตัว	-	-	-	-	0.00	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	ชุด	-	-	-	-	0.00	
	3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ							
3.1	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	ชุด	-	-	-	-	-	
3.2	ลูกกรงและราวลูกกรงขานหัก พร้อมติดตั้ง	ช่วง	-	-	-	-	-	
	4. อุปกรณ์อื่นๆ							
4.1	สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55 ม.	0.00	0.00	-	-	0.00	
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5. งานปรับปรุงบ่อบาดาล							
5.1	เป่าล้างบ่อบาดาล	1 บ่อ	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	
	รวมเงิน			0.00		0.00	7,590.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						7,590.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไข่สีอ)

สถาปนิกปฏิบัติกิจ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1 ถัง	0.00	0.00			0.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,550.00	10,550.00			10,550.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			16,750.00	-	-	16,750.00	
	คิดเป็นเงิน			16,750.00	-	-	16,750.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
	รวมเงิน (5)		-	-		700.00	700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			16,750.00		700.00	17,450.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
 กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
 ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ โช้สะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4

ประเภทงาน เครื่องมือประจำการประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ขนาด 24"	2 ตัว	1,100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
2	ประแจเลื่อยขนาด 10"	1 ตัว	465.00	465.00	-	-	465.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล๊อคขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	230.00	230.00	-	-	230.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
8	สื่อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	115.00	115.00	-	-	115.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1 อัน	215.00	215.00	-	-	215.00	
	ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงร้งกลับ							
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"	1 ตู้	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.							
11	คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า							
	-แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์							
	รวมเงิน			8,915.00		-	8,915.00	
	คิดเป็นเงิน						8,915.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี โชติยะ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ป.ร.4

ประเภทงาน	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ						
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง						
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ						
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564							

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้อัตราราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไซ้สะอิ)

สถาปนิกปฏิบัติกร

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือมะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่		รายการฯ เฉพาะแห่ง		
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25	เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2564			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน						3,000.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวรุสนิ ไช้สะอึ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายฮัฟฟาน ลือแหมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน