รายการประมาณราคา โครงการ สร้างถังคัดแยกขยะแบบ 3 ช่อง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
1	**ที่แยกขยะ**							
1.1	โครงถังขยะเหล็กกล่อง 1 X 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	4.00	ท่อน	145.00	580.00			580.00
1.2	เหล็กกล่อง 1 X 2 หนา 1.5 มม.	4.00	ท่อน	224.00	896.00			896.00
1.3	เสาเหล็กกล่อง 2 X 2 นิ้ว หนา 1.5 มม.	1.00	ท่อน	316.00	316.00			316.00
1.4	ตาข่ายสาน ขนาดตา 1 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.	12.00	ตร.ม.	113.00	1,356.00			1,356.00
1.5	หลังคาแผ่นเหล็กรีดรอน 0.4 มม.	4.00	ตร.ม.	110.00	440.00			440.00
1.6	แผ่นเพลทขนาด 10 X 10 ซม.	6.00	แผ่น	35.00	210.00			210.00
1.7	สีกันสนิมทา 2 รอบ	6.00	ตร.ม.	28.00	168.00			168.00
1.8	แปรงทาสี	2.00	อัน	30.00	60.00			60.00
1.9	น้ำมันสน	1.00	ขวด	55.00	55.00			55.00
1.10	ค่าแรงงานเหมาจ่าย	1.00	ชุด			2,000.00	2,000.00	2,000.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ต่อชุด)							**6,081.00**
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น 18 ชุด	18.00	ชุด	6,000.00	**108,000.00**			**108,000.00**